



km 0+018 - 0+555
 km 1+705 - 1+900
 km 3+560 - 3+715
 km 2+472 - 2+508 (NA DR. POWIATOWEJ)



ZARZĄD POWIATU
 w KUTNIE
 ul. Kościuszki 16, tel. 024 355 47 80
 99-300 Kutno, fax 024 355 47 84
 (2)

km 0+000 - 0+018
 km 0+555 - 1+705
 km 1+900 - 3+560 MINUS KM 2+472 - 2+508
 km 3+715 - 3+736

Załącznik do pisma, decyzji
 Nr Dr 5443/41/2008
 11.02.2008



1. w-wa ścieralna beton asf. 0/16 gr. 5 cm ✓
2. w-wa wiążąca beton asf. 0/16 gr. 6 cm ✓
3. podbudowa z betonu asf. 0/20 gr. 7 cm ✓
4. kruszywo łamane 0/63 gr. 20 cm ✓
5. kruszywo nat. stab. cementem Rm 2.5 MPa gr. 25 cm ✓
6. piasek średnioziarnisty gr. 10 cm ✓

NR. RYS. 3	PRZEKROJE NORMALNE		
PROJEKTANT	inż. ZBIGNIEW JABŁOŃSKI	nr upr. 27/02/WŁ	PODPIS <i>[Signature]</i>
OBIEKT	DROGA GMINNA STARA WIEŚ-FRANKI KM 0+000 - 3+736	skala 1:50	data 01. 2008r.

STAROSTWO POWIATOWE
 W KUTNIE
 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
 tel. 24 355-47-80 fax 24 355-47-84